



1 600

Реализованная мощность,
стойко-мест

Tier IV*

Сертификат соответствия

1 600

Проектная мощность,
стойко-мест

*В процессе сертификации Uptime Institute Tier IV Design, Uptime Institute Tier IV Facility

Местоположение

- г. Химки, 74 км МКАД, владение 3
- 12 минут на автобусе от метро
- 15 км от аэропорта Шереметьево

Общая информация

- Текущая мощность 1 600 стоек
- Проектная площадь 6 000 м²
- Здание ЦОД находится в собственности

Охлаждение

- Схема резервирования — N+1, каждая система независима
- Модульная конструкция охлаждения мощностью 125 кВт.

Энергоснабжение

- Общая мощность 11 МВт
- Два независимых ввода электроэнергии
- Схема резервирования ИТ — 4/3N
- ИБП Vertiv (Emerson) мощностью 1 200 кВт каждый
- Схема резервирования энергоснабжения систем охлаждения — 2N
- ДИБП мощностью 1 520 кВт каждый
- Распределительное устройство напряжением 10 кВ
- Сухие трансформаторы с воздушным охлаждением по 1 600 кВА каждый

Безопасность

- Работа службы охраны ЦОД в режиме 24/7/365
- Здание и территория ЦОД оснащены более чем 150 камерами видеонаблюдения с детекторами движения
- Срок хранения записей с камер видеонаблюдения — не менее 90 дней
- Единая система мониторинга показателей всех инженерных систем
- Все важные зоны контролируются системой СКУД и оборудованы считывателями бесконтактных карт доступа и механическими замками
- Шлюзовые помещения на входах в машинные залы

Система обнаружения и тушения пожара

- Все помещения оборудованы системой сверхраннего обнаружения дыма (VESDA)
- Полностью автоматизированная система пожарной сигнализации
- Система автоматического газового пожаротушения располагается под фальшполом и над фальшпотолком

Управление критическими системами

- На объекте в режиме 24/7/365 находится дежурная смена инженеров
- Критические показатели всех систем выводятся в единую систему мониторинга и находятся под наблюдением в режиме 24/7/365

Прочее

- Нейтральный подход к выбору провайдера услуг связи для Заказчика
- Услуги связи на площадке оказывают 20 операторов
- 2 кроссовые
- 3 ввода оптики
- Размещение дежурной службы Заказчика в непосредственной близости от своего оборудования
- Аренда офисных помещений
- Аренда складских помещений
- Широкий выбор облачных сервисов

Сертификаты

- Uptime Institute Tier IV Design
- Uptime Institute Tier IV Facility

Местоположение

